

৫। প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ সংখ্যা : ৩০ টি

৬। নির্মাণ কাজ

ক) পাম্প হাউজ

: ১ টি উদামদী, ৬×৭.২২

কিউমেক

১ টি কালিপুর, ৪×৭.২২

কিউমেক

১ টি এখলাছপুর, ২×১.১৩

কিউমেক

১ টি ডুবণী, ৩×১.১৩

কিউমেক

খ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ

: ৬০.৭০ কিঃ মিঃ

গ) নিক্ষেপন খাল

: ১২৫.৫ কিঃ মিঃ

ঘ) সেচ খাল

: ২১৮ কিঃ মিঃ

প্রধান খাল

: ৩৪ কিঃ মিঃ

সেকেন্ডারী খাল

: ৬৪ কিঃ মিঃ (২৯.৫০ কিঃ মিঃ

এফসি লাইনিং)

টারশিয়ারী খাল

: ১২০ কিঃ মিঃ (২৫.৯০ কিঃ

মিঃ এফসি লাইনিং)

ঙ) অবকাঠামো :

রেগুলেটর

: ৬৯ টি

ইরগেশন কনডিউট

: ১৪ টি

ড্রেইনেজ কনডিউট

: ৩৯ টি

চেক গেইট

: ৪২ টি

কম্বাইন্ড ষ্টাকচার

: ১৪ টি

এসকেপ

: ১৭ টি

একুইডাক্ট

: ৩ টি

ড্রেইনেজ আউটলেট

: ৯ টি

ফুট ব্রিজ

: ৭২ টি

টার্ন-আউট

: ৮১১ টি

৭। প্রকল্প ব্যয় (মূল)

মোট

: ১৭৫০৩.৫১০ লক্ষ

বৈদেশিক মুদ্রা

: ৪৮২৭.৬২৯ লক্ষ

দেশীয় মুদ্রা

: ১২৬৭৫.৮৮১ লক্ষ

৮। বাস্তবায়নকাল

: ১৯৭৯-৮০ হতে ১৯৮৭-৮৮ পর্যন্ত

৯। ক্যাড প্রকল্প ব্যয়

: ১০৬৪০.০০ লক্ষ টাকা

১০। বাস্তবায়নকাল

: ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০২-০৩ পর্যন্ত

১১। বার্ষিক ফসল উৎপাদন

(ক) প্রাক প্রকল্প

: ২৭১৩৬ মেট্রিক টন

(১৬৩০.০০ লক্ষ টাকা)

(খ) প্রকল্পোত্তর (ক্যাড প্রকল্পের পূর্বে)

: ৮৩৪০৮ মেট্রিক টন

(৬২৫৬.০০ লক্ষ টাকা)

(গ) প্রকল্পোত্তর (ক্যাড প্রকল্পের পরে)

: ১৩৫২৮৬ মেট্রিক টন

(১০৮২২.০০ লক্ষ টাকা)

১২। মৎস্য উৎপাদন

(ক) প্রাক প্রকল্প

: ২১০.০০ মেট্রিক টন

(খ) প্রকল্পোত্তর (ক্যাড প্রকল্পের পরে)

: ৫৬১.০০ মেট্রিক টন

১৩। শস্য নিবিড়তা

(ক) প্রাক প্রকল্প

: ১৫১ %

(খ) প্রকল্পোত্তর (ক্যাড প্রকল্পের পূর্বে)

: ২০৪ %

(গ) প্রকল্পোত্তর (ক্যাড প্রকল্পের পরে)

: ২৫০ %

১৪। কনসালটিং এজেন্সি (মূল)

: মেসার্স টো-কায়-হাটসু

কর্পোরেশন (সিকেসি) জাপান

এবং

প্রকৌশলী সংসদ লিঃ বাংলাদেশ

: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও

বাংলাদেশ সরকার

: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৫। অর্থায়ন

১৬। বাস্তবায়ন সংস্থা



পানির সৃষ্টি ব্যবহার
টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৮

মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প

Meghna-Dhonagoda Irrigation Project



কালিপুর পাম্প হাউজ



ইউ-২ প্রধান সেচ খাল



কে-২ প্রধান সেচ খাল



সেচ নিয়ন্ত্রণে চেক গেইট



ফসলের মাঠে সেচের পানি



কৃষকের শ্রম সোনালী ফসল উৎপাদন



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

www.bwdb.gov.bd

বাপাউবো.বাংলা

নদী ও বাঁধ দখল বন্ধ করি
অধিক ফসল ঘরে তুলি

অবস্থান :

চাঁদপুর শহর হতে প্রায় ১৯ কিঃ মিঃ উত্তরে এবং ঢাকা হতে প্রায় ৪০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পূর্বে মেঘনা ও পদ্মা নদীর সংগম স্থলে প্রকল্পটি অবস্থিত। প্রকল্পটি উত্তর ও পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত বিশাল মেঘনা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত ধনাগোদা নদী দ্বারা বেষ্টিত।

আয়তন :

চাঁদপুর জেলার মতলব (উঃ) উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ১টি পৌরসভার সমন্বয়ে সর্বমোট ১৭৫৮৪ হেক্টর জমি নিয়ে প্রকল্পটি গঠিত।

পটভূমি :

খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনই দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উর্বর জমি সমৃদ্ধ এই দেশের কৃষি খাতকে উৎপাদনশীলতার শীর্ষে নেয়ার প্রচেষ্টাই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এই কর্মকাণ্ডে দীর্ঘদিন যাবৎ জড়িত।

১৯৬৪ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে মেসার্স পাকিস্তান টেকনো কনসালটেন্ট মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প এর প্রথম সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ১৯৭৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জাপানের মেসার্স চৌ-কায়হাটসু কর্পোরেশন (সিকেসি) ও বাংলাদেশের মেসার্স প্রকৌশলী সংসদ লিঃ প্রকল্পের সংশোধিত সম্ভাব্যতা রিপোর্ট তৈরী করেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ যোগান দিতে ১৯৭৭ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। ১৯৭৯-৮০ সাল হতে প্রকল্পের কাজ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে ১৯৮৭-৮৮ সালে সমাপ্ত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

প্রকল্পটি হাতে নেয়ার পূর্বে বছরের প্রায় ৯০% জমি ০.৬০ মিটার হতে ৩ মিটার পানির নীচে নিমজ্জিত থাকত। এলাকাটির ১৭৫৮৪ হেক্টর এলাকাকে সম্পূর্ণ বন্যা মুক্ত ও জলাবদ্ধতার হাত হতে রক্ষা করে ১৩৬০২ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যেই প্রকল্পটি নির্মিত হয়েছিল।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ, ভৌত কাঠামো সংস্কার, সমন্বিত পরিবেশ বান্ধব বালাই ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, সুখম সেচ প্রদান, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায়

১৯৯৫-১৯৯৬ সাল হতে ২০০২-২০০৩ সাল পর্যন্ত মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট (CAD) প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের তালিকার একটি সফল প্রকল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে।

বাস্তবায়নোত্তর সুফল :

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন :

১৭৫৮৪ হেক্টর এলাকা সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতায় আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

সেচ সুবিধা প্রদান :

প্রকল্প বাস্তবায়নান্তে ১৯৮৭-৮৮ সাল হতে পর্যায়ক্রমে ১৩৬০২ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ৭০০০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

বোরো মৌসুমে মোট ৭০০০ হেক্টর সেচকৃত এলাকার মধ্যে ৪৯৩.৪০ হেক্টর জমিতে নিষ্কাশন খাল হতে low lift pump এর মাধ্যমে, ৮৮৬.৮৬ হেক্টর জমি কৃষক নিজ উদ্যোগে shallow tube বিষয় এর মাধ্যমে এবং ৫৬১৯.৭৪ হেক্টর জমিতে সরাসরি Gravity system এর মাধ্যমে সেচ প্রদান করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা :

বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের উপর এবং সেচ খালসমূহের ডাইকের উপর দিয়ে পাকা রাস্তা নির্মিত হওয়ার কারনে প্রকল্প অভ্যন্তরে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন সংগঠিত হয়েছে এবং ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্য উন্নয়ন :

মেঘনা ধনাগোদা সেচ প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে সৃষ্ট বরোপিট ও জলাশয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে বার্ষিক গড় উৎপাদন ৭৫০ মেট্রিক টন এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

উৎপাদনমূলক :

প্রকল্পের পূর্বাবস্থায় ফসলের মোট বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ২৭,১৩৬.০০ মেট্রিক টন, যার মূল্য ছিল ১৬.৩০ কোটি টাকা। প্রকল্পের পূর্বাবস্থার তুলনায় ২০০১ হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত গড়ে ধানসহ অন্যান্য শস্যের বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ১০৮,২১৯ মেট্রিক টন, যার মূল্য ৯২.৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্প এলাকায় ক্রমাগত নগরায়নের প্রেক্ষিতে ২০১০ হতে ২০১৮ সময়ে কৃষি জমির পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, বার্ষিক গড় উৎপাদন ছিল ৮১,৮২৩.৮৮ মেট্রিক টন, যার গড় বাজার মূল্য ১৯৬.৩৭ কোটি টাকা।

বৎসর	বার্ষিক বাড়তি ফসল উৎপাদন (মেঃ টন)	মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০০১-২০০২	১০৮,১৮০.০০	৯,২৪৬.০০
২০০২-২০০৩	১০৮,১৯৬.০০	৯,২৫০.০০
২০০৩-২০০৪	১০৮,২০৪.০০	৯,২৫৫.০০
২০০৪-২০০৫	১০৮,২০১.০০	৯,২৫৫.০০
২০০৫-২০০৬	১০৮,২০৮.০০	৯,২৫৮.০০
২০০৬-২০০৭	১০৮,২৫০.০০	৯,২৬৪.০০
২০০৭-২০০৮	১০৮,২৫০.০০	৯,২৬৫.০০
২০০৮-২০০৯	১০৮,২৬২.০০	৯,২৭০.০০
গড় (২০০১-২০০৯)	১০৮,২১৮.৮৮	৯,২৫৭.৮৮
২০০৯-২০১০	৮৫,০০০.০০	১৮৭০.০০
২০১০-২০১১	৮৫,০০০.০০	১৮৭০.০০
২০১১-২০১২	৮৫,০০০.০০	১৮৭০.০০
২০১২-২০১৩	৮০,০০০.০০	১৯২০.০০
২০১৩-২০১৪	৮০,০০০.০০	১৯২০.০০
২০১৪-২০১৫	৮২,০০০.০০	১৯৬৮.০০
২০১৫-২০১৬	৮০,০০০.০০	২০৮০.০০
২০১৬-২০১৭	৭৯,৭০৭.৪৫	২০৭২.৪০
২০১৭-২০১৮	৭৯,৭০৭.৪৫	২০৭২.৪০
গড় (২০০৯-২০১৮)	৮১৮২৩.৮৮	১৯৬৩.৭৭

ফসলের মাঠে সেচের পানি
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করি

আয় ও কর্মসংস্থানমূলক :

প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রতি বছর এর পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও কৃষি কাজের দরুন ৯৫ লক্ষ শ্রমদিবসের কর্ম সংস্থান হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় উন্নত কৃষি কাজের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, হাটবাজার, ব্যবসা বাণিজ্য, যোগাযোগ, যানবাহন, এনজিওতে কর্মসংস্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে।

পরিবেশগত :

উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার জন্য ভৌত পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ব্যাপক বনায়ন করা হয়েছে। ফলে পাখির বিচরণ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকার পরিবেশগত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

প্রকল্পের বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চাহিদা প্রায় ৬৫০.০০ লক্ষ টাকা। রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপ-খাতের বরাদ্দের আওতায় প্রকল্পের বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়ে থাকে।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক্রমে প্রকল্পে ইতোমধ্যেই ৩০টি পানি ব্যবস্থাপনা দল (Water Management Group) ও ৬ টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (Water Management Association) গঠন করা হয়েছে, যা সরকারী আইন মোতাবেক পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত। প্রকল্পের সেচ কার্যক্রম পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

সেচ সার্ভিস চার্জ

প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ব্যয়িত অর্থের একাংশ সেচ সরবরাহের বিনিময়ে সেচ সুবিধাভোগীদের নিকট হতে সার্ভিস চার্জ হিসেবে আদায় করা হয়। সেচ সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায়কৃত অর্থ বাজেট প্রণয়নপূর্বক প্রকল্পের যৌথ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রকল্পের অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় করা হয়।

এক নজরে মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প

১। প্রকল্পের নাম	: মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প
২। প্রকল্পের ধরণ	: বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ
৩। অবস্থান	: মতলব (উঃ) উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও চাঁদপুর পৌরসভা
৪। প্রকল্প এলাকা	: ১৭৫৮৪ হেক্টর (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ)
প্রকল্পে মোট জমির পরিমাণ	: ১৫৪৬৪ হেক্টর
সেচবিহীন উঁচু জমি	: ২৩৯৭ হেক্টর
ঘর-বাড়ী ও রাস্তাঘাট	: ২৬১২ হেক্টর
পুকুর, খাল, স্থায়ী পতিত জমি ও অন্যান্য	: ৩৭৫৬ হেক্টর
বর্তমান বছরে সেচযোগ্য এলাকা	: ৬৭০০ হেক্টর

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগনের অংশগ্রহন
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন